

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

6S 管理於工程應用作業要點

106 年 8 月 2 日觀西工字第 1060200494 號簽頒定
112 年 9 月 11 日觀西工字第 1120200566 號簽第一次修正

- 一、本要點為提升工程品質及效能為目的，確保每年工程零職災之目標訂之。
- 二、本要點所稱本處為交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處。
- 三、6S 定義：整理(SEIRI)、整頓(SEITON)、清掃(SEISO)、清潔(SEIKETSU)、安全(SEcurity)、素養(SHITSUKE)
- 四、工地範圍應依規定明確設置圍籬或其他阻隔設施，並於適當位置設立工區配置圖、工程告示牌及其他警標語牌示。
- 五、出入口應設立管制措施，明確進出人員及車輛通行情形及安全。
- 六、工區配置圖應規劃工地人員、車輛、機具、材料、廢棄物、施工範圍及其他必要區域，現場並應設置識別區隔設施。
- 七、材料於現場須整齊分類堆置，並輔以相關牌誌識別，以利取用保存。
- 八、工地內之人員應有明確識別管理。
- 九、現場應視工程需要對應裝設分貝計、溫度計、風速計、濕度，以及其他依施工性質需呈現之物化數值量測儀器，並揭示於現場易觀測位置。
- 十、工地內、周邊出入動線及其一定範圍須保持清潔。
- 十一、危險機具、不合格品之存放須有特別管制措施，並設(掛)置紅牌警示。
- 十二、有關 6S 管理工作監造單位應於開工協調會議彙整相關注意事項及宣導，並督請施工廠商每 1 案至少辦理 1 次員工教育訓練，得併同其他教育訓練辦理。
- 十三、施工前中後照片、缺失改善照片、隱蔽部分需要拍照，重要隱蔽及停留點攝影。
- 十四、本作業要點工作設計單位應於設計圖內編列量化預算及繪製所需圖說，並於監造計畫書明確訂定品質管理標準表、檢驗程序、檢驗停留點、施工抽查表、檢驗頻率、時機等要素。
- 十五、本要點未詳盡之處依契約書規定及本處函釋為準。
- 十六、本要點於本處官網公告後施行，修正時亦同。